

Zdůvodnění změny

Číslo změnového listu	5
Datum:	22.10.2013
Název stavby:	Rekonstrukce a modernizace DK Poklad
Objednatel stavby:	DK Poklad s.r.o., M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava - Poruba
Zhotovitel stavby:	Sdružení DK Poklad
	I. Unistav a.s., Příkop 838/6, 604 33 Brno - město
	II: PROMINECON CZ a.s., Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1
	III. Ridera Stavební a.s., Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Technický dozor stavby:	p. Jiří Kolibač
Autorský dozor:	VUP Deco Praha,
Iniciátor změny:	

1. Předmět změny

Objekt SO 02
oddíl 767 zámečnické konstrukce

2. Důvod změny

V místě jeviště malé scény má být zachováno ocelové točité schodiště, které je mezi 1.PP a 1. NP. Schodiště vykazuje značný stupeň koroze má ostré hrany s nevyhovující podchodnou výškou. Navrhujeme provést nové schodiště s novou povrchovou úpravou.

3. Způsob jakým změna provedena

Provedení změny bude až po řádném odsouhlasení objednatele dle technologických postupů a doporučených norem pro provádění klempířských konstrukcí.

4. Finanční náklady

Náklady na provedenou změnu budou ve výši 44 765,00 Kč bez DPH.

5. Podpisy

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Ing. Jaromír Planka

2.12.2013




Ing. Tomáš Kus

2.12.2013



p. Daniel Hrbáč

2.12.2013



Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Bc. Radana Zapletalová

6.12.2013



Za TDS:

Datum:

Podpis:

p. Jiří Kolibač

2.12.2013



Za autorský dozor:

Datum:

Podpis:



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO VCP: č. 5

Projekt:	Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD
SoD ze dne:	11.7.2013
Objednatel:	DK Poklad s.r.o.
Zhotovitel:	Sdružení Poklad: UNISTAV a.s.; PROMINECON CZ s.r.o.; RIDERA STAVEBNÍ a.s.
Celkový počet stran ZL:	x A4

Název stavebního objektu	SO 02- Malá scéna točité schodiště do 1.PP.
--------------------------	---

Popis (odůvodnění) změny:	V místě jeviště malé scény má být zachováno ocelové točité schodiště, které je mezi 1.PP a 1. NP. Po vybourání okolních konstrukcí bylo zjištěno, že schodiště vykazuje značný stupeň koroze má ostré hrany s nevyhovující podchodnou výškou. Po posouzení stavu bylo navrženo provedení nového schodiště s novou povrchovou úpravou.
---------------------------	---

Změna navržena ze strany:	Zhotovitele
---------------------------	-------------

Cenová kalkulace změny	
Původní částka položky *	0,00 Kč
Upravená částka položky *	<u>44 765,00 Kč</u>
Rozdíl ceny celkem *	44 765,00 Kč

* Cena uvedena bez DPH

Dopad změny na termíny	
Mezitermíny:	NE
Konečný termín:	NE
	0

Přílohy změnového listu:	1. Položkový rozpočet změny
--------------------------	-----------------------------

Termín vyjádření:	
-------------------	--

Za zhotovitele:	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Jaromír Planka podpis: 

Dne: 4.11.2013

Vyjádření autorského dozoru:

Autorský dozor včetně architekta s touto změnou souhlasí.

Titul, jméno, příjmení:

Kolibač

podpis:

Kolibač

Dne:

Vyjádření technického zástupce objednatele:

Po prohlídce stávajícího schodiště souhlasím s jeho úplnou výměnou. Nové schodiště bude splňovat podmínky ČSN.

Titul, jméno, příjmení:

p. Jiří Kolibač

podpis:

Kolibač

Dne: 5.11.2013

Odsouhlaseno objednatelem

Za objednatele se změnovým listem souhlasí:

Titul, jméno, příjmení:

podpis:

Kolibač

Dne: 6.12.2013

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu

DK Poklad
Bourání ŽB příčky a Fe stropu
ZL VCP č.5

Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval

Rozpočet číslo

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Dne

22.10.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové ná		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky 44 765,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní
6		Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	44 765,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH		44 765,00	
			DPH		%	
			snížená		15,0	
			základní		21,0	
			Cena s DPH		54 165,65	
			E Přípočty a odpochty			
			Dodá zadavatel		0,00	
			Klouzavá doložka		0,00	
			Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET - vřetenové schodiště

Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: #ODKAZ!
 Část: #ODKAZ!
 JKSO: #ODKAZ!
 Objednatel: #ODKAZ!
 Zhotovitel:
 Datum: 16.10.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	PK	767005634-1	Točivé schodiště vč. zábradlí, výška 2600mm, průměr 2000mm, nosná konstrukce z tr. průměr 100 - 110mm, schodnice ze sličkového plechu tl. 3mm, vyztužené plechem, z čela olemovány pl. 3*20mm, zábradlí z kulatiny prům. 20mm, včetně prostřední výplně a madla, povrchová úprava - 2x základ + 2x email (alt. pozinkována), zaoblené hrany	ks	1,000	41 265,00	41 265,00	21,0
2			767 PC 01	Demontáž a likvidace původního schodiště	soub.	1,000	3 500,00	3 500,00	

Součet

A

1,000

44 765,00

[Signature]