

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD	JKSO	
Název objektu	SO02 - OBJEKT DOMU KULTURY	EČO	
Název části	B00 - Stavebně konstrukční řešení	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		04.12.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant	Datum a podpis	Razítko	D Celkové náklady	
			23 Součet 7, 12, 19-22	0,00
			24 14 %	0,00 DPH
Objednatel	Datum a podpis	Razítko	25 20 %	0,00 DPH
			26 Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00
Zhotovitel	Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
			27 Dodávky objednatele	0,00
			28 Klouzavá doložka	0,00
			29 Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD

Objekt: SO02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Část: B00 - Stavebně konstrukční řešení

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 04.12.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
2	Zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99	Přesun hmot	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD
Objekt: SO02 - OBJEKT DOMU KULTURY
Část: B00 - Stavebně konstrukční řešení
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 04.12.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		D	2	Zakládání				0,00	
1	K	011	273313555	Podkladní beton pod základové desky z betonu tř. C 12/15 "pravé křídlo - výkr. P01C - půd. 1.np" "pod základ pod schodiště" (1,066*2+1,32*2+1,181)*(0,75*2+0,3*2+0,345+0,155+0,16)*0,1 1,43*1,9*0,1 Mezisoučet "levé křídlo - výkr. P01A - půd. 1.np" "základ pod schodiště" (1,066*2+1,32*2+1,181)*(0,75*2+0,3*2+0,345+0,155+0,16)*0,1 1,43*1,9*0,1 Mezisoučet Součet	m3	3,830		0,00	20,0
2	K	011	273321611	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 "1.PP" "pravé křídlo výkr. PP1C" 2,2*2,5*0,3+3,8*1,7*0,3+8,5*0,95*0,15+6,5*10,5*0,25+1,5*0,25*0,33*2+1,7*0,25*0,3 3*2+8,0*0,25*0,33-1,2*1,0*0,25 "levé křídlo výkr. PP1A" 2,0*1,4*0,3+1,6*2,0*0,3+2,6*2,2*0,3+1,8*2,0*0,3 "střední křídlo výkr. PP1B" 3,7*2,0*0,3+2,3*2,5*0,3+1,9*1,6*0,3+2,5*2,2*0,3*2 Mezisoučet "1.NP" "pravé křídlo - výkr. P01C - půd. 1.np" "základ pod schodiště" (1,066*2+1,32*2+1,181)*(0,75*2+0,3*2+0,345+0,155+0,16)*0,6 1,43*1,9*0,6 Mezisoučet "levé křídlo - výkr. P01A - půd. 1.np"	m3	58,479		0,00	20,0

				"základ pod schodiště"					
				(1,066*2+1,32*2+1,181)*(0,75*2+0,3*2+0,345+0,155+0,16)*0,6		9,858			
				1,43*1,9*0,6		1,630			
				Mezisoučet		11,488			
				Součet		58,479			
3	K	011	273361821	Výztuž základových desek, patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	9,500		0,00	20,0
4	K	011	275321611	Základové patky ze ŽB tř. C 30/37	m3	5,744		0,00	20,0
				"pravé křídlo - výkr. P01C - půd. 1.np"					
				"základ pro sloupy schodiště"					
				1,32*1,36*0,8*2		2,872			
				"levé křídlo - výkr. P01A - půd. 1.np"					
				"základ pro sloupy schodiště"					
				1,32*1,36*0,8*2		2,872			
				Součet		5,744			
5	K	011	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	17,152		0,00	20,0
				"pravé křídlo - výkr. P01C - půd. 1.np"					
				"základ pro sloupy schodiště"					
				(1,32+1,36)*2*0,8*2		8,576			
				"levé křídlo - výkr. P01A - půd. 1.np"					
				"základ pro sloupy schodiště"					
				(1,32+1,36)*2*0,8*2		8,576			
				Součet		17,152			
6	K	011	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	17,152		0,00	20,0
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
7	K	011	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže, vč. atik	m3	166,541		0,00	20,0
				"1PP"					
				"levé křídlo výkr. PP1A"					
				(2,1*0,3+4,0*0,45)*3,15		7,655			
				(1,5*0,2+1,7*0,2+1,3*0,2+1,2*0,3)*4,7-1,2*2,2*0,2		5,394			
				(1,4*0,3*2+1,0*0,3)*3,35		3,819			
				(2,2*0,3+1,8*0,3+1,8*0,4+1,9*0,45+1,5*0,2*3)*7,8-1,2*2,2*0,45		27,477			
				"pravé křídlo PP1C"					
				(2,0*0,3+1,5*0,3+2,0*0,4+2,0*0,45)*7,8-1,2*2,2*0,45		20,262			
				(1,4*0,2*2+3,6*0,2)*3,6		4,608			
				"kanálek - pravé kř."					
				8,5*0,65*0,2*2		2,210			
				"střední křídlo výkr. PP1B"					
				(1,5*0,2*2+1,2*0,2)*3,63		3,049			
				(2,0*0,3*2+1,8*0,2*2+1,6*0,2*2+1,9*0,45*2)*7,8-1,2*3,0*0,45*2		30,066			
				(3,6*0,2+1,4*0,2*2)*3,6		4,608			

			Mezisoučet		109,148			
			"1.NP"					
			"výtahy - levé křídlo výkr. P01A"					
			1,45*0,2*3,8		1,102			
			1,4*0,2*2*3,8		2,128			
			1,45*0,35*3,8		1,929			
			-1,25*2,0*0,2		-0,500			
			Mezisoučet		4,659			
			"výtahy - střední křídlo výkr. P01B"					
			((2,05+1,65)*0,25*3,8+1,9*0,45*3,8+2,05*0,3*3,8-1,25*2,0*0,45)*2		15,952			
			Mezisoučet		15,952			
			"2.NP"					
			"střední křídlo výkr. P02B"					
			(5,75*2+9,9)*0,2*3,4		14,552			
			"zvednutí atik"					
			"střední křídlo výkr. P02B"					
			(5,05+7,25+5,05*2+16,9+5,05)*0,6*0,6		15,966			
			"levé křídlo výkr. P02A"					
			(7,3+5,05*2)*0,6*0,6		6,264			
			Mezisoučet		36,782			
			Součet		166,541			
8	K	011 311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	1 170,737		0,00	20,0
			"1PP"					
			"levé křídlo výkr. PP1A"					
			(2,1+4,0)*3,15*2		38,430			
			(1,5+1,7+1,3+1,2)*4,7*2-1,2*2,2*2		48,300			
			(1,4*2+1,0)*3,35*2		25,460			
			(2,2+1,8+1,8+1,9+1,5*3)*7,8*2-1,2*2,2*2		185,040			
			"pravé křídlo PP1C"					
			(2,0+1,5+2,0+2,0)*7,8*2-1,2*2,2*2		111,720			
			(1,4*2+3,6)*3,6*2		46,080			
			"kanálek - pravé kř."					
			8,5*0,65*2*2+8,5*0,85*2*2		51,000			
			"střední křídlo výkr. PP1B"					
			(1,5*2+1,2)*3,63*2		30,492			
			(2,0*2+1,8*2+1,6*2+1,9*2)*7,8*2-1,2*3,0*2*2		213,360			
			(3,6+1,4*2)*3,6*2		46,080			
			Mezisoučet		795,962			
			"1.NP"					

				"výtahy - levé křídlo výkr. P01A"					
				(1,95*2+1,45*2+1,05*2+1,45*2)*3,8		44,840			
				-1,25*2,0*2		-5,000			
				0,2*(1,25+2,0*2)		1,050			
				Mezisoučet		40,890			
				"výtahy - střední křídlo výkr. P01B"					
				((2,05*2+2,2+0,45+1,65*2+1,9+1,8*2)*3,8-1,25*2,0*2+0,45*(1,25+2,0*2))*2		112,905			
				Mezisoučet		112,905			
				"2.NP"					
				"střední křídlo výkr. P02B"					
				(5,75*2+9,9+10,3+5,55*2+0,2*2)*3,4		146,880			
				"zvednutí atik"					
				"střední křídlo výkr. P02B"					
				(5,05+7,25+5,05*2+16,9+5,05)*0,6*2		53,220			
				"levé křídlo výkr. P02A"					
				(7,3+5,05*2)*0,6*2		20,880			
				Mezisoučet		220,980			
				Součet		1 170,737			
9	K	011	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	1 170,737	0,00	20,0	
10	K	011	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	9,400	0,00	20,0	
				"1.PP!					
				9,4		9,400			
						0,000			
						0,000			
						0,000			
				Součet		9,400			
11	K	011	330321610	Sloupky nebo pilíře ocelobetonové - tř. betonu C 30/37	m3	1,800	0,00	20,0	
	D	4		Vodorovné konstrukce			0,00		
12	K	011	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	35,805	0,00	20,0	
				"1.PP"					
				"pravé křídlo výkr. PP1C"					
				3,8*2,5*0,15+4,0*3,3*0,14		3,273			
				"kanálek" 85*0,95*0,1		8,075			
				"levé křídlo výkr. PP1A"					
				4,0*3,3*0,14+10,7*4,1*0,15-4,3*1,0*0,15		7,784			
				"střední křídlo výkr. PP1B"					
				2,8*0,3*0,15+2,5*0,5*0,15+3,8*2,6*0,18		2,092			
						0,000			
				2,0		2,000			
				Mezisoučet		23,224			

				"1.NP"					
				"U VSTUPU - 1.NP"					
				"pravé křídlo výkr. P01C"					
				7,6*4,05*0,2		6,156			
				"levé křídlo výkr. P01A"					
				7,6*4,05*0,2		6,156			
				"střední křídlo 1.NP výkr. P01B"					
				2,8*0,8*0,12		0,269			
				Mezisoučet		12,581			
				Součet		35,805			
13	K	011	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	167,907		0,00	20,0
				"1.PP"					
				"pravé křídlo výkr. PP1C"					
				3,8*2,5+4,0*3,3		22,700			
				"levé křídlo výkr. PP1A"					
				4,0*3,3+10,7*4,1-4,3*1,0		52,770			
				"střední křídlo výkr. PP1B"					
				2,8*0,3+2,5*0,5+3,8*2,6		11,970			
						0,000			
				2,0/0,12		16,667			
				Mezisoučet		104,107			
				"1.NP"					
				"U VSTUPU - 1.NP"					
				"pravé křídlo výkr. P01C"					
				7,6*4,05		30,780			
				"levé křídlo výkr. P01A"					
				7,6*4,05		30,780			
				"střední křídlo 1.NP výkr. P01B"					
				2,8*0,8		2,240			
				Mezisoučet		63,800			
				Součet		167,907			
14	K	011	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	167,907		0,00	20,0
15	K	011	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	167,907		0,00	20,0
16	K	011	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	167,907		0,00	20,0
17	K	011	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	16,955		0,00	20,0
				"1.PP-2.NP"					
				16,6+0,355		16,955			
						0,000			
						0,000			
				Součet		16,955			

18	K	014	411388501	Dobetonávka stropu z betonu železového C30/37 (drobné dobetonávky kolem oc. profilů - šachty, schodiště), vč. lešení, bednění, odbednění, podpěrné kce "střední křídlo výkr. P01B" "schodiště" 2,55*0,15*0,12*2 "strop" (0,8+1,95)*0,15*0,12 "výtahy" (1,15+1,45)*0,15*0,12*2 Součet	m3	0,236 0,092 0,050 0,094 0,236	0,00	20,0
19	K	011	430321616	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 "1.PP" "levé křídlo výkr. PP1A" "deska" 5,3*1,1*0,15+1,2*1,1*0,15 "stupně" 1,0*0,3*0,15*19 Součet	m3	1,928 1,073 0,855 1,928	0,00	20,0
20	K	011	433351131	Zřízení bednění schodnic, podest přímočarých schodišť v do 4 m, vč. podpěrné konstrukce "1.PP" "levé křídlo výkr. PP1A" "deska" 5,3*1,1+1,2*1,1 Součet	m2	7,150 7,150 7,150	0,00	20,0
21	K	011	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	7,150	0,00	20,0
22	K	011	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť "1.PP" "levé křídlo výkr. PP1A" "stupně" 1,0*0,15*19 Součet	m2	2,850 2,850 2,850	0,00	20,0
23	K	011	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,850	0,00	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			0,00	
24	K	003	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami v do 10 m "U VSTUPU - 1.NP" "pravé křídlo výkr. P01C" 4,8*4,05*3,8 "levé křídlo výkr. P01A" 4,8*4,05*3,8 "střední křídlo 1.NP výkr. P01B"	m3	311,117 73,872 73,872	0,00	20,0

				2,8*0,8*3,8		8,512			
				"VÝTAHY - 1.NP"					
				"levé křídlo výkr. P01A"					
				1,05*1,04*3,8		4,150			
				"střední křídlo výkr. P01B"					
				(2,05*1,65+1,15*1,35)*3,8*2		37,506			
				"BOURANÉ OTVORY DO 1m2"					
				"střední křídlo výkr. P01B"					
				2,55*0,9*3,8*2		17,442			
				"2.NP - střední křídlo výkr. P02B"					
				(0,3*1,0+0,6*0,3+0,85*0,5)*3,4		3,077			
				"BPORANÉ OTVORY DO 4m2"					
				"střední křídlo výkr. P01B"					
				0,95*1,95*3,8		7,040			
				"2.NP - střední křídlo P02B"					
				(1,15*2,1+1,9*0,75)*3,4		13,056			
				"strop nad 2.NP"					
				"střední křídlo P02B"					
				21,35*3,4		72,590			
				Mezisoučet		311,117			
				Součet		311,117			
25	K	003	943221119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	82,271	0,00	20,0	
				"VÝTAHY - 1.NP"					
				"levé křídlo výkr. P01A"					
				1,05*1,04*3,8		4,150			
				"střední křídlo výkr. P01B"					
				(2,05*1,65+1,15*1,35)*3,8*2		37,506			
				"BOURANÉ OTVORY DO 1m2"					
				"střední křídlo výkr. P01B"					
				2,55*0,9*3,8*2		17,442			
				"2.NP - střední křídlo výkr. P02B"					
				(0,3*1,0+0,6*0,3+0,85*0,5)*3,4		3,077			
				"BPORANÉ OTVORY DO 4m2"					
				"střední křídlo výkr. P01B"					
				0,95*1,95*3,8		7,040			
				"2.NP - střední křídlo P02B"					
				(1,15*2,1+1,9*0,75)*3,4		13,056			
				Součet		82,271			

26	K	003	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami v 10 m za první a ZKD den použití	m3	37 334,040	0,00	20,0
27	K	003	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	311,117	0,00	20,0
28	K	013	961055111	Bourání základů ze ŽB ve výkopu "levé+pravé křídlo výkr. PP1A+PP1C" (1,2*0,6*1,2)*2*2 Součet	m3	3,456 3,456 3,456	0,00	20,0
29	K	013	962032231	Bourání zdiva (1.np) "1.PP" "pravé křídlo výkr. PP1C" 4,4*2,8*0,45+1,1*4,1*0,6*2 "levé křídlo výkr. PP1A" 1,1*4,1*0,6*2 Mezisoučet "1.NP - střední křídlo výkr. P01B" 6,6*3,8*0,45 Mezisoučet Součet	m3	27,654 10,956 5,412 16,368 11,286 11,286 27,654	0,00	20,0
30	K	013	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm "1.PP" "pravé křídlo výkr. PP1C" (3,8*2,55+5,0*1,6)*0,15 "levé křídlo výkr. PP1A" (5,0*1,6+11,0*4,0)*0,15 "střední křídlo výkr. PP1B" (2,8*1,8+3,7*2,5)*0,15 "střední křídlo 1.NP výkr. P01B" 2,8*2,3*0,12 Mezisoučet "U VSTUPU 1.NP" "pravé křídlo výkr. P01C" 4,8*4,05*0,2 "levé křídlo výkr. P01A" 4,8*4,05*0,2 Mezisoučet "STROP NAD 1.NP - pro výtah" "levé křídlo výkr. P01A" 1,05*1,04*0,12 "střední křídlo výkr. P01B" (2,05*1,65+1,15*1,35)*0,12*2	m3	25,024 2,654 7,800 2,144 0,773 13,371 3,888 3,888 7,776 0,131 1,184	0,00	20,0

				Mezisoučet		1,315		
				"strop nad 2.NP"				
				"střední křídlo P02B"				
				21,35*0,12		2,562		
				Mezisoučet		2,562		
				Součet		25,024		
31	K	013	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,397	0,00	20,0
				"1.PP - levé křídlo výkr. PP1A"				
				1,0*0,9*0,15		0,135		
				"1.NP - střední křídlo výkr. P01B"				
				2,55*0,25*0,12*2		0,153		
				"2.NP - střední křídlo výkr. P02B"				
				(0,3*1,0+0,6*0,3+0,85*0,5)*0,12		0,109		
				Součet		0,397		
32	K	013	972054691	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	3,912	0,00	20,0
				"1.PP"				
				"pravé křídlo výkr. PP1C"				
				(2,0*1,65+1,0*1,3+6,2*0,5)*0,15		1,155		
				"levé křídlo výkr. PP1A"				
				(6,2*0,5+1,65*2,1+1,4*0,8)*0,15		1,153		
				"střední křídlo výkr. PP1B"				
				(2,5*0,5+1,7*2,1+1,2*1,1)*0,15		0,921		
				Mezisoučet		3,229		
				"1.NP"				
				"střední křídlo výkr. P01B"				
				0,95*1,95*0,12		0,222		
				Mezisoučet		0,222		
				"2.NP - střední křídlo P02B"				
				(1,15*2,1+1,9*0,75)*0,12		0,461		
				Mezisoučet		0,461		
				Součet		3,912		
33	K	013	977211111	Řezání ŽB konstrukcí hl do 200 mm stěnovou pilou	m	188,822	0,00	20,0
				"STROPY"				
				"1.PP"				
				"pravé křídlo výkr. PP1C"				
				(3,8+2,55+2,0+1,65+1,0+1,3+5,0+1,6+6,2+0,5)*2		51,200		
				"levé křídlo výkr. PP1A"				
				(5,0+1,6+6,2+0,5+11,0+4,0+1,0+0,9+1,65+2,1+1,4+0,8)*2		72,300		
				"střední křídlo výkr. PP1B"				
				(2,8+1,8+2,5+0,5+3,7+2,5+1,7+2,1+1,2+1,1)*2		39,800		

[illegible]

				421		421,000		
36	K	013	982000001	M+D a osazení - Karbonové pásy S812/120. - 1.PP - 2.NP- dle popisu v proj. dok.	m	46,000	0,00	20,0
				"1.PP"				
				46		46,000		
				Součet		46,000		
	D		99	Přesun hmot			0,00	
37	K	013	997013101	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy (vodorovně + svisle)	t	138,625	0,00	20,0
38	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	138,625	0,00	20,0
39	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 940,750	0,00	20,0
40	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	138,625	0,00	20,0
41	K	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	712,398	0,00	20,0
				<u>Celkem</u>			<u>0,00</u>	