

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD
SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY
G00 - Zařízení pro ochlazování staveb
Příloha 4: Tabulka elektrospotřebičů

Zakázka:

stupeň dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

zařízení			el. výkon			proud		napětí	umístění	poznámka
pozice	název	ks	instal. kW	provoz kW	náhradní zdroj kW	rozběh A	provoz A			
G 1.1	chladicí jednotka Carrier 30HXC 110 PH3 opt 150	1	115,0	115,0	0,0	382	246	3/400	1.PP m.č. C0.09	
G 2.1	suchý chladič Carrier FCAL91 8MDC 12PH	1	1,760	1,8	0,0			3/400	střecha 3.NP střední křídlo	8 x ventilátor 220 W/motor I = 1,5 A/motor
G 3.1	zdvojené čerpadlo chlazené vody primární okruh KSB Etaline Z GN 080-160/224 G11	1	2,20	2,20	0,0		4,7	3/400	1.PP m.č. C0.09	100/% rezerva automatický zások
G 3.2		1	2,20	0,0	0,0		4,7	3/400		
G 4.1	zdvojené čerpadlo chlazené vody okruh VZT jednotek KSB Etaline Z GN 100-200/304 G11 PDBB	1	3,0	3,0	0,0		6,2	3/400	1.PP m.č. C0.09	100/% rezerva automatický zások
G 4.2		1	3,0	0,0	0,0		6,2	3/400		
G 5.1	zdvojené čerpadlo chladicí kapaliny okruh suchého chladiče KSB Etaline Z GN 080-250/754 G11	1	7,5	7,5	0,0		15	3/400	1.PP m.č. C0.09	proměnné otáčky - frekvenční měnič (součást dodávky čerpadla) 100/% rezerva automatický zások
G 5.2		1	7,5	0,0	0,0		3	3/400		
G 6.1	úpravna vody Aquina WGZE-80BNT	1	0,005	0,005	0,0			1/230	1.PP m.č. C0.09	u zařízení je kabel se zástrčkou, v blízkosti musí být zásuvka 230 V
G 7.1	dávkovací čerpadlo Jesco LT4-3/4	1	0,010	0,010	0,0			1/230	1.PP m.č. C0.09	u zařízení je kabel se zástrčkou, v blízkosti musí být zásuvka 230 V
G 8.1	řízení automatického doplňování Pneumatex Pleno P	1	0,020	0,020	0,0			1/230	1.PP m.č. C0.09	
G 9.1	odplyňovací zařízení Pneumatex Vento V 6.1 EC	1	1,100	1,100	0,0			1/230	1.PP m.č. C0.09	

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD
SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY
G00 - Zařízení pro ochlazování staveb
Příloha 4: Tabulka elektrospotřebičů

Zakázka:

stupeň dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

zařízení			el. výkon			proud		napětí	umístění	poznámka
pozice	název	ks	instal. kW	provoz kW	náhradní zdroj kW	rozběh A	provoz A			
G 10.1	zařízení pro automat. doplňování Reflex c/Pgl 200	1	0,350	0,350	0,0			1/230	1.PP m.č. C0.09	u zařízení je kabel se zástrčkou, v blízkosti musí být zásuvka 230 V
G 11.1	odplyňovací zařízení Pneumatex Vento V 6.1 EC	1	1,100	1,100	0,0			1/230	1.PP m.č. C0.09	
CELKEM			144,7	132,0	0,0					