

.	.	.	.
ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK

 $\pm 0,000 = 246,580 \text{ m n.m.}$

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB		
Ing. Daniel Kopecký	Ing. Daniel Kopecký	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar	ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0299-00/40	
				DOKUMENTACE	DPS	
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD SO 07 – GARÁŽ J00 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky				MĚŘÍTKO		
				DATUM	11.2012	
				POČET FORMÁTŮ	5 A4	
				ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
OBSAH PŘÍLOHY Soupis prací – neoceněný					A	609
				KÓD	DKP_DPS_A_S007_J00_W1-121130	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.						

KRYCÍ LIST NEOCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ

Název stavby	Dům kultury POKLAD	JKSO	
Název objektu	SO 07 - Garáž	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	DK Poklad, s.r.o., Ostrava - Poruba	IČ	DIČ
Projektant	VPÚ DECO Praha a.s.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		04.10.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		0,00
		24	10 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		0,00
		E	Přípočty a odpočty		
		27	Dodávky objednatele		0,00
Zhotovitel		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00
		Datum a podpis	Razítko		

REKAPITULACE NEOCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům kultury POKLAD

Objekt: SO 07 - Garáž

Část:

JKSO:

Objednatel: DK Poklad, s.r.o., Ostrava - Poruba

Zhotovitel:

Datum: 4.10.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
0	Rozváděče	0,00
0	Svítidla a příslušenství (sv. vč. zdrojů)	0,00
0	Samostatné přístroje, ostatní	0,00
0	Spojovací vedení, pospojení vč. ukončení	0,00
0	Instalační, úložný a ochranný materiál	0,00
0	Hromosvod, uzemnění	0,00
0	Ostatní	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

REKAPITULACE NEOCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům kultury POKLAD

Objekt: SO 07 - Garáž

Část:

JKSO:

Objednatel: DK Poklad, s.r.o., Ostrava - Poruba

Zhotovitel:

Datum: 4.10.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena / M.J. dodávka	Cena / M.J. montáž	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozváděče										0,00
1				1.RG.07 - nástěnná rozvodnice plastová, 12 modulů, rozměry: 236x287x112 mm	ks	1,000			0,00	20,0
2				Hlavní ochranná přípojnice HOP	ks	1,000			0,00	20,0
Svítlidla a příslušenství (sv. vč. zdrojů)										0,00
3				Typ "A" - přisazené zářivkové průmyslové svítidlo, 1x 58W, IP65, polykarbonát, ref. THORN AQUAFORCE II, AQUAF2 1x58 T26	ks	6,000			0,00	20,0
4				Typ "B" - nástěnné halogenové svítidlo, 1x 75W, E27, IP65, polykarbonát, ref. THORN LOIRE LO GRIL 1x75W	ks	2,000			0,00	20,0
5				Typ "Y" - nástěnné nouzové svítidlo, zářivka 1x 8W	ks	2,000			0,00	20,0
Samostatné přístroje, ostatní										0,00
6				Spínač jednopólový 250V/10A, IP 44 na povrch řaz.1	ks	1,000			0,00	20,0
7				Přepínač střídavý 250V/10A, IP 44 na povrch řaz.6	ks	2,000			0,00	20,0
8				Zásuvka 230V jednoduchá, 230/16A (2P+PE),IP44, na povrch	ks	2,000			0,00	20,0
9				Zásuvka třífázová 400/16A, řazení 3P+N+PE, IP44, na povrch	ks	1,000			0,00	20,0
10				Spínač automatický se snímačem pohybu (přítomnosti), 230V/16A, 220°, IP55, radius 16m; s nastavením citlivosti snímání a clonkou	ks	1,000			0,00	20,0
11				Krabice rozbočná na povrch - ACYDUR, příp. 8111	ks	9,000			0,00	20,0
Spojovací vedení, pospojení vč. ukončení										0,00
12				Kabel CYKY o průřezu 4x10mm ² (garáž+trasa výkop+SO02+prořez/zvlnění: 20+15+8+5)	m	48,000			0,00	20,0
13				Kabel CYKY o průřezu 5x2,5mm ²	m	15,000			0,00	20,0
14				Kabel CYKY o průřezu 3x2,5mm ²	m	20,000			0,00	20,0
15				Kabel CYKY o průřezu 5x1,5mm ²	m	30,000			0,00	20,0
16				Kabel CYKY o průřezu 3x1,5mm ²	m	125,000			0,00	20,0

	(garáž+trasa výkop+SO02+prořez/zvlnění: 20+15+5+5)				
18	Vodič ochranný CY o průřezu do 4 mm ²	m	15,000	0,00	20,0
	Instalační, úložný a ochranný materiál			0,00	
19	Elektroinstalační PVC Trubka 750N pr 20mm	m	26,000	0,00	20,0
20	Elektroinstalační PVC Trubka 750N pr 32mm	m	20,000	0,00	20,0
21	Elektroinstalační PVC Trubka 750N pr 50mm	m	8,000	0,00	20,0
22	Elektroinstalační lišta pro montáž na povrch 20x20	m	15,000	0,00	20,0
23	Protipožární příchytka vč. podpěrky pro 1-5 požárních kabelů funkčních při požáru a požárněodolné hmoždinky a kotvy	ks	20,000	0,00	20,0
24	Vodotěsná kabelová průchodka HSI	ks	3,000	0,00	20,0
25	Vodotěsná zemnicí průchodka HEA-PK	ks	1,000	0,00	20,0
	Hromosvod, uzemnění			0,00	
26	Zemnicí pásek 30x4mm ²	m	88,000	0,00	20,0
27	(SO07+trasa výkop+SO02+zvlnění: 55+15+8+10)				
28	Svorka pásek - pásek SR02	ks	15,000	0,00	20,0
29	Svorka pásek - drát SR03	ks	4,000	0,00	
30	Svorka univerzální	ks	5,000	0,00	
31	Svorka připojovací SP	ks	5,000	0,00	20,0
32	Antikorózní nátěr -gumoasfalt	kg	1,000	0,00	20,0
33	FeZn drát 8mm	m	50,000	0,00	20,0
34	FeZn drát 10mm	m	10,000	0,00	
35	Podpěra vedení na střeše PV21	ks	28,000	0,00	20,0
36	Držák do zdiva PV1-15	ks	6,000	0,00	20,0
37	Ochranný úhelník OÚ 2,0	ks	2,000	0,00	20,0
38	Držák DUZ	ks	4,000	0,00	20,0
39	Zkušební svorka SZ	ks	2,000	0,00	20,0
40	Výkop rýhy 350x700mm	m	15,000	0,00	20,0
41	Zához rýhy 350x700mm	m	15,000	0,00	20,0
	Ostatní			0,00	
42	Zednické přípomoce vč.(udané v procentech montážních nákladů)	%	6,000	0,00	20,0
43	Provedení revize el.zařízení objektu E1- Elektroinstalace	hod	4,000	0,00	20,0
44	Zhotovení projektu skutečného provedení objektu E1- elektroinstalace	hod	6,000	0,00	20,0

Celkem

0.00