

.	.	.	.
ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0299-00/40 DOKUMENTACE DPS MĚŘÍTKO ---- DATUM 11/2012 POČET FORMÁTŮ 2 x A4	
Václav Suszka,DiS.	Václav Suszka,DiS.	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar		
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD S009 – SADOVÉ ÚPRAVY, OPLOCENÍ A00 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				ČÍSLO KOPIE ČÁST A KÓD 02 DKP_DPS_A_S009_A00_W02	
OBSAH PŘÍLOHY — TECHNICKÁ ZPRÁVA				ČÍSLO PŘÍLOHY	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

a) účel objektu

Sadové úpravy – řeší rekonstrukci stávajících travnatých ploch a zeleně v okolí Domu kultury Poklad.

Oplocení - řeší nahrazení stávajícího oplocení plochy za pravým křídlem domu kultury za nové oplocení v původní trase a původním vzhledu. Nově bude v oplocení vybudována brána pro únik osob a bude změněn směr otvírání původní vjezdové brány.

b) popis objektu

Sadové úpravy

Stávající travnaté plochy v okolí Domu kultury Poklad jsou místy ve špatném stavu a vyžadují obnovu. Během stavebních prací dojde k lokálnímu poškození trávníků a budou provedeny terénní úpravy, které bude nutné zatravnit.

Po ukončení stavebních prací a provedení finálních terénních úprav bude provedena obnova původních trávníků s výsadbou nového trávníku. Terén bude urovnán tak, aby plynule navazoval na stávající trávníkovou plochu, k případnému dosypání terénu bude použita ornice a plocha bude zatravněna výsevem parkové travní směsi.

Plocha trávníku k rekonstrukci

- cca 1352m²

Oplocení

je navrženo jako kopie stávajícího oplocení v původní trase. Oproti původnímu stavu bude nově vybudována brána dle požadavků HZS MSK (Hasičského záchranného sboru Moravsko – slezského kraje) pro zajištění dostatečných únikových cest ze dvora domu kultury, resp. z areálu amfiteátru. Tento požadavek vyplynul z projektu akce „Rekonstrukce a modernizace Amfiteátru DK Poklad v Ostravě – Porubě“.

Oplocení bude provedeno jako zámečnický výrobek z navzájem svařených ocelových profilů s vertikálním členěním a soklem z kamenného zdiva. Ocelové sloupky budou kotveny do betonových základových patek. Bližší řešení je patrné z výkresu „schéma oplocení“.

Plot bude výšky 2,1m. Vjezdová brána bude otevírána automaticky, s pohonem elektromotorem a dálkovým ovládáním. Nově vybudována brána v oplocení pro únik osob bude otvírána manuálně bez elektrického pohonu.

Obě brány budou s ohledem na únik osob otvíravé ven z areálů.

Ostatní části oplocení jsou řešeny v rámci akce „Rekonstrukce a modernizace Amfiteátru DK Poklad v Ostravě – Porubě“

Délka oplocení

- 46,5 m

c) Závěr

Před prováděním sadových úprav a oplocení je nutné zajistit u správců sítí vytýčení dotčených sítí a při provádění v jejich blízkosti je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Dále je nutné zajistit vytýčení hranic parcel v terénu. V těsné blízkosti vedení elektrických kabelů a vodovodu musí být veškeré výkopové práce prováděny ručně. Dodavatel stavby je povinen zajistit před započítím stavby vytýčení všech dotčených sítí v těsné blízkosti staveniště.

Při provádění je nutné dbát podmínek stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, které byly doručena v rámci územního a stavebního řízení - viz samostatná část, a budou se vztahovat k samotné realizaci stavby a uvedení do provozu.