

ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK

±0,000 = 246,580 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Hubert Zlotý	Hubert Zlotý	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar		
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD PS01 – STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 000				ČÍSLO ZAKÁZKY 2–0299–00/40 DOKUMENTACE DPS MĚŘÍTKO – DATUM 11/2012 POČET FORMÁTŮ ./A4	
OBSAH PŘÍLOHY – SOUPIS PRACÍ – NEOCENĚNÝ				ČÍSLO KOPIE –	ČÁST C KÓD DKP_DPS_C_PS01_000_W1
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	SOUPIS PRACÍ - NEOCENĚNÝ
Akce	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD DPS
Projekt	PS 01 STRUKTUROVANÁ KABELAŽ
Investor	
Z. č.	2-0299-00/40
A. č.	DKP_DPS_C_PS01_000_VV1
Smlouva	
Vypracoval	ZLOTÝ
Kontroloval	VANK
Datum	29.11.2012
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	20

Pol.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Dodávky SK								
	DR-A								
1	Rozvaděč stojan. 42U/60x90, šedý, dveře sklo, DELTA_S	ks	2,00						
2	Ventilační jednotka univerz.s term. GR,4 ventilátory,(do stropu nebo do podlahy)	ks	2,00						
3	Filtr do podstavce pod rozvaděč Tritón 80cm, šedý	ks	2,00						
4	Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá	ks	4,00						
5	Spojovací materiál sada 4x šroub,podložka,matice (M6)	ks	12,00						
6	Vyvazovací panel 1U, 5xháček zacvakávací	ks	5,00						
7	19"polička výsuvná, 550 mm, nostnost 20Kg	ks	2,00						
8	Patchpanel Cat. 3 telefonní, 50 portů, 1U	ks	3,00						
9	Patch panel osaz. 24 portů UTP 1U, CAT6	ks	4,00						
10	Optická vana - čelo duplex 16 SC, 1U černé	ks	3,00						
11	Spojka SC/SC, plastový obal, SM, simplex, FOCI	ks	32,00						
12	Optická kazeta 12 svarů HS, s víkem	ks	3,00						
13	Hřebínek pro 6 smrštitelných ochran HS	ks	6,00						
14	Ochrana optického svaru FPS - 60mm	ks	32,00						
15	JE007A								
	HP V1910-24G-PoE 365W Switch	ks	2,00						
16	JD119BOEM								
	SFP 1,25Gbps,1000BASE-LX,SM,20km,1310nm, LC	ks	4,00						
17	RAB-PD-X09-A1								
	19',14xIEC C13,kontrol.,3x1.5mm 2m kabel IEC320 C14, RAL9005	ks	2,00						
18	APC Smart-UPS On-Line, Smart-UPS RT 6000	ks	1,00						
19	Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, LSOH, 1m	ks	60,00						
20	Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, LSOH, 2m	ks	40,00						
21	Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, LSOH, 3m	ks	20,00						
22	Patch kabel Duplex 9/125 OS1 2m	ks	4,00						

	DR-B								
23	Rozvaděč stojan. 42U/60x90, šedý, dveře sklo, DELTA_S	ks	1,00						
24	Ventilační jednotka univerz.s term. GR,4 ventilátory,(do stropu nebo do podlahy)	ks	1,00						
25	Filtr do podstavce pod rozvaděč Tritón 80cm, šedý	ks	1,00						
26	Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá	ks	2,00						
27	Spojovací materiál sada 4x šroub,podložka,matice (M6)	ks	12,00						
28	Vyvazovací panel 1U, 5xháček zacvakávací	ks	4,00						
29	19"polička výsuvná, 550 mm, nostnost 20Kg	ks	1,00						
30	Patchpanel Cat. 3 telefonní, 50 portů, 1U	ks	1,00						
31	Patch panel osaz. 24 portů UTP 1U, CAT6	ks	3,00						
32	Optická vana - čelo duplex 16 SC, 1U černé	ks	2,00						
33	Spojka SC/SC, plastový obal, SM, simplex, FOCI	ks	20,00						
34	Optická kazeta 12 svarů HS, s víkem	ks	2,00						
35	Hřebínek pro 6 smřtitelných ochran HS	ks	4,00						
36	Ochrana optického svaru FPS - 60mm	ks	20,00						
37	JD119BOEM								
	SFP 1,25Gbps,1000BASE-LX,SM,20km,1310nm, LC	ks	4,00						
38	RAB-PD-X09-A1								
	19',14xIEC C13,kontrol.,3x1.5mm 2m kabel IEC320 C14, RAL9005	ks	2,00						
39	SUA3000XLI								
	Smart-UPS XL 3000VA 230V	ks	1,00						
36	Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, LSOH, 1m	ks	30,00						
37	Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, LSOH, 2m	ks	20,00						
38	Patch kabel Duplex 9/125 OS1 2m	ks	4,00						

	DR-C								
39	Rozvaděč stojan. 42U/60x90, šedý, dveře sklo, DELTA_S	ks	1,00						
40	Ventilační jednotka univerz.s term. GR,4 ventilátory,(do stropu nebo do podlahy)	ks	1,00						
41	Filtr do podstavce pod rozvaděč Tritón 80cm, šedý	ks	1,00						
42	Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá	ks	2,00						
43	Spojovací materiál sada 4x šroub,podložka,matice (M6)	ks	16,00						
44	Vyvazovací panel 1U, 5xháček zacvakávací	ks	7,00						
45	19"polička výsuvná, 550 mm, nostnost 20Kg	ks	1,00						
46	Patchpanel Cat. 3 telefonní, 50 portů, 1U	ks	1,00						
47	Patch panel osaz. 24 portů UTP 1U, CAT6	ks	6,00						
48	Optická vana - čelo duplex 16 SC, 1U černé	ks	2,00						
49	Spojka SC/SC, plastový obal, SM, simplex, FOCI	ks	20,00						
50	Optická kazeta 12 svarů HS, s víkem	ks	2,00						
51	Hřebínek pro 6 smrštitelných ochran HS	ks	4,00						
52	Ochrana optického svaru FPS - 60mm	ks	20,00						
53	JD119BOEM								
	SFP 1,25Gbps,1000BASE-LX,SM,20km,1310nm, LC	ks	4,00						
54	RAB-PD-X09-A1								
	19',14xIEC C13,kontrol.,3x1.5mm 2m kabel IEC320 C14, RAL9005	ks	2,00						
55	SUA3000XLI								
	Smart-UPS XL 3000VA 230V	ks	1,00						
56	Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, LSOH, 1m	ks	60,00						
57	Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, LSOH, 2m	ks	50,00						
58	Patch kabel Duplex 9/125 OS1 2m	ks	4,00						

	1.PP v.č.03, 04,05								
59	Zásuvky Tango - jednotlivé komponenty								
60	ABB Tango kryt datové zásuvky, bílý	ks	13,00						
61	ABB Tango maska nosná pro 2xRJ45 černá	ks	13,00						
62	ABB Tango rámeček jednonásobný bílý	ks	13,00						
63	Keystone modul Giga+ 1xRJ45 Cat.6 UTP beznástrojový	ks	26,00						
	1.NP v.č.06, 07,08								
64	Zásuvky Tango - jednotlivé komponenty								
65	ABB Tango kryt datové zásuvky, bílý	ks	35,00						
66	ABB Tango maska nosná pro 2xRJ45 černá	ks	35,00						
67	ABB Tango rámeček jednonásobný bílý	ks	35,00						
68	Keystone modul Giga+ 1xRJ45 Cat.6 UTP beznástrojový	ks	70,00						
	2.NP v.č.09, 10, 11								
69	Zásuvky Tango - jednotlivé komponenty								
70	ABB Tango kryt datové zásuvky, bílý	ks	30,00						
71	ABB Tango maska nosná pro 2xRJ45 černá	ks	30,00						
72	ABB Tango rámeček jednonásobný bílý	ks	30,00						
73	Keystone modul Giga+ 1xRJ45 Cat.6 UTP beznástrojový	ks	60,00						
74	ABB FUTURE kryt datové zásuvky, černý	ks	1,00						
75	ABB FUTURE maska nosná pro 2xRJ45 černá	ks	1,00						
76	ABB FUTURE rámeček jednonásobný černý	ks	1,00						
77	Keystone modul Giga+ 1xRJ45 Cat.6 UTP beznástrojový	ks	2,00						
	Zásuvka LEGRAND BTICINO - BÍLÁ								
78	Zásuvka 1x RJ 45 cat6	ks	16,00						
79	Rámeček	ks	8,00						
80	Montážní deska	ks	8,00						

3.NP v.č.12								
81	Zásuvky Tango - jednotlivé komponenty							
82	ABB Tango kryt datové zásuvky, bílý	ks	4,00					
83	ABB Tango maska nosná pro 2xRJ45 černá	ks	4,00					
84	ABB Tango rámeček jednonásobný bílý	ks	4,00					
85	Keystone modul Giga+ 1xRJ45 Cat.6 UTP beznástrojový	ks	8,00					
4.NP v.č.13								
86	Zásuvky Tango - jednotlivé komponenty							
87	ABB Tango kryt datové zásuvky, bílý	ks	3,00					
88	ABB Tango maska nosná pro 2xRJ45 černá	ks	3,00					
89	ABB Tango rámeček jednonásobný bílý	ks	3,00					
90	Keystone modul Giga+ 1xRJ45 Cat.6 UTP beznástrojový	ks	6,00					
Wifi								
91	UBNT UniFi AP,indoor AccessPoint MIMO 2,4GHz	ks	3,00					
92	WaveRF: 8-portový pasivní POE injektor panel	ks	1,00					
93	Napájecí zdroj na DIN lištu 12 V, 2,5 A (120 W/spínaný)	ks	1,00					
94	UniFi Controller Software - kontroler je aplikace, která je zdarma virtuál (podporované je Ubuntu)	kpl	1,00					
Dodávky SK - celkem								

	Elektromontáže SK								
95	Montáž rozváděče 42U	ks	6,00						
96	Montáž panelu	ks	40,00						
97	Montáž vývodu RJ 45	ks	376,00						
98	Měření kabelu UTP + protokol	ks	188,00						
99	Montáž zásuvky 2x RJ45	ks	94,00						
100	Montáž aktivních prvků	ks	18,00						
101	Montáž UPS	ks	3,00						
102	Uvedení do provozu + školení WIFI	ks	1,00						
	Elektromontáže SK - celkem								
	Montážní materiál a práce								
103	Kabel optický 09/125um, 12 vl., LSOH, se základní ochranou proti hlodavcům	m	230,00						
104	Kabel optický, 50/125um, 8 vl., LSOH, se základní ochranou proti hlodavcům	m	490,00						
105	U/UTP kabel Cat.6, LSOH,	m	13 160,00						
106	KABEL SYKFY 50x2x0,5	m	230,00						
	TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.								
107	2316 D 16 MM	m	180,00						
108	2323 D 23 MM	m	820,00						
109	2329 D 29 MM	m	505,00						
	KRABICE POD OMÍTKU								
110	KO 68	ks	250,00						
111	KO 97 odboč.	ks	95,00						
	LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ								
112	LHD40/20 mm hranatá	m	40,00						
113	LHD20/20 mm hranatá	m	20,00						

	<i>ŽLAB KABELOVÝ MARS VČETNĚ</i>							
	<i>VÍKA,KOLEN,T-KUSU A REDUKCI</i>							
114	62/ 50 mm	m	135,00					
115	125/100 mm	m	55,00					
	<i>PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM</i>							
116	do tloušťky 30cm	ks	45,00					
117	Průraz stropem	ks	4,00					
118	Protipožární utěsnění kabelů EI 60	m2	0,20					
119	Ostatní drobný materiál	kpl	1,00					
120	Podružný materiál							
	Montážní materiál a práce - celkem							