.	.	.	
ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK ±0,000 = 246,580 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU
Hubert Zlotý	Hubert Zlotý	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar

VPÚ DECO PRAHA a.s.
PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6

ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

AKCE
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD

PS04 – EZS, DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM
000

ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0299–00/40
DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	–
DATUM	11/2012
POČET FORMÁTŮ	

OBSAH PŘÍLOHY
–
SOUPIS PRACÍ – NEOCENĚNÝ

ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
	C	12
	KÓD DKP_DPS_C_PS04_000_W1	

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	**SOUPIS PRACÍ - NEOCENĚNÝ**
Akce	**REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD DPS**
Projekt	**PS 04 EZS, PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM**
Investor	
Z. č.	**2-0299-00/40**
A. č.	**DKP_DPS_C_PS04_000_VV1**
Smlouva	
Vypracoval	**ZLOTÝ**
Kontroloval	**VANK**
Datum	**29.11.2012**
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	**Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.**
Doprava dodávek (3,6) %	**3,60**
Přesun dodávek (1) %	**1,00**
PPV (1 nebo 6) %	**6,00**
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	**0,00**
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	**1,50**
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	**0,00**
Opravy v záruce (5 - 7) %	**0,00**
GZS (3,25 nebo 8,4) %	**0,00**
Provozní vlivy %	**0,00**
Kompletační činnost - a	**0,00**
Kompletační činnost - b	**0,952842**
Kompletační činnost - k1	**0,00**
Kompletační činnost - k2	**0,00**
Roční nárůst cen 1 %	**0,00**
Roční nárůst cen 2 %	**0,00**
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace	**20**

Pol.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena
	Dodávky EZS							
	DR-A							
1	MU3N-Ustředna EZS, RAM 496kB 4 sloty, 256 modulů, 1000 podsystémů, >2000 vstupů, >5000 výstupů, zdroj 14V/5A	ks	1,00					
2	BD2-Zásuvná karta do ústředen MU3/MU4, 2x linka D-BUS, 2x 32 modulů DOMINUS pouze pro upgrade instalací s ústřednami DOMINUS U44	ks	2,00					
3	RE4P-Zásuvná karta do ústředen MU3/MU4, 4 reléové výstupy, kontakty typu NO, 4A/30V	ks	1,00					
4	MK-Datový telefoní komunikátor pro DM, Ademco Contact ID, pulsní 4+2 (3+2), 15 tel.č., pulsní/tónová volba	ks	1,00					
5	PNET-Zásuvná karta do ústředen MU3/MU4, TCP/IP-terminál server, X-PORT Lantronix	ks	1,00					
6	Klávesnice pro DM, plechové provedení v uzymykatelné skříňce, podsvětlený displej 2x20 znaků, 2x vstup, 2x výstup	ks	9,00					
7	akumulátor 12V/12 Ah, rozměry 151x98x95 mm, hmotnost 4,05 kg	ks	1,00					
	1.PP, v.č.03, 04, 05							
8	MM1-1NO/ABS-Expander pro DM, 8 dvojitě vyvážených vstupů, 1 reléový výstup, tamper kontakt, plastový box na povrch	ks	11,00					
	DUÁLNÍ DETEKTORY							
9	KX 15 DD-CZ PIR 15m/85st.	ks	43,00					
	DETEKTORY TŘÍŠTĚNÍ SKLA							
12	BG 16 DF duál. audio,	ks	34,00					
11	MN1Z/R-Záložní zdroj 12V/10A	ks	1,00					
12	akumulátor 12V/38 Ah, rozměry 197x165x170 mm, hmotnost 13,8 kg	ks	1,00					
13	Klávesnice pro DM, plechové provedení v uzymykatelné skříňce, podsvětlený displej 2x20 znaků, 2x vstup, 2x výstup	ks	4,00					

	1.NP, v.č.06, 07, 08,							
14	MM1-1NO/ABS-Expander pro DM, 8 dvojitě vyvážených vstupů, 1 reléový výstup, tamper kontakt, plastový box na povrch	ks	7,00					
	DUÁLNÍ DETEKTORY							
15	KX 15 DD-CZ PIR 15m/85st.	ks	29,00					
	DETEKTORY TŘÍŠTĚNÍ SKLA							
16	BG 16 DF duál. audio,	ks	20,00					
17	MN1Z/R-Záložní zdroj 12V/10A	ks	1,00					
18	akumulátor 12V/38 Ah, rozměry 197x165x170 mm, hmotnost 13,8 kg	ks	1,00					
19	Klávesnice pro DM, plechové provedení v uzymykatelné skříňce, podsvětlený displej 2x20 znaků, 2x vstup, 2x výstup	ks	5,00					
	2.NP, v.č.09, 10							
20	MM1-1NO/ABS-Expander pro DM, 8 dvojitě vyvážených vstupů, 1 reléový výstup, tamper kontakt, plastový box na povrch	ks	1,00					
	DUÁLNÍ DETEKTORY							
21	KX 15 DD-CZ PIR 15m/85st.	ks	4,00					
22	Stropní QUAD PIR 360st/10m	ks	2,00					
23	Klávesnice pro DM, plechové provedení v uzymykatelné skříňce, podsvětlený displej 2x20 znaků, 2x vstup, 2x výstup	ks	1,00					
	Dodávky EZS - celkem							

	Elektromontáže EZS							
	2.NP, v.č.09, 10							
24	Komletace a montáž ústředny	ks	1,00					
25	Programování ústředny	ks	1,00					
26	Montáž klávesnice	ks	1,00					
27	Montáž expanderu	ks	1,00					
28	Motáž čidla EZS	ks	6,00					
	1.PP, v.č.03, 04, 05							
29	Montáž klávesnice	ks	3,00					
30	Montáž expanderu	ks	11,00					
31	Motáž čidla EZS	ks	77,00					
32	Montáž záložního zdroje	ks	1,00					
	1.NP, v.č.06, 07, 08							
33	Montáž klávesnice	ks	5,00					
34	Montáž expanderu	ks	7,00					
35	Motáž čidla EZS	ks	49,00					
36	Montáž záložního zdroje	ks	1,00					
37	Oživení systému, školení obsluhy	kpl	1,00					
38	Revize systému	ks	1,00					
	Elektromontáže EZS - celkem							

	Dodávky docházkového sysytému							
	1.NP, v.č.07							
39	Docházkový systém BIS® - BIS4 Light							
	Hardware							
40	EP4001							
	Snímací jednotka s displejem a klávesnicí (piktogramy), bar.prov. stříbrné/modré -bez FW	ks	1,00					
41	HWEM							
	Modul EM4102 (R/O) pro BIS4	ks	1,00					
42	FD							
	Funkce evidence docházky pro snímače řady EP 4x	ks	1,00					
43	MTCP							
44	Modul RS 232 / TCP IP	ks	1,00					
45	PoE sada pro napájení snímacích jednotek po eth. kabelu	ks	1,00					
	AL1041usb - personifikace karet/klíčenek do SW							
46	Autonomní snímací jednotka ke klávesnici, USB vč. kabelu	ks	1,00					
	Identifikační prvky							
	H4102cfun							
47	Plastová klíčenka R/O, čip H4102	ks	80,00					
	SW							
48	KSP801Light							
	Komunikační software, verze P8 LIGHT licence pro 1 jednotku	ks	1,00					
49	B4LightDS100							
	Docházkový sw - licence do 100 karet, síťová verze	ks	1,00					

50	**ServerOS**							
	Server pro docházku B4							
	HP ProLiant ML110G7 + Win2008R2							
	CPU: Intel® Xeon™ processor E3-1220							
	(3.1GHz, 80W, 8MB Intel® Smart Cache, 1333,							
	Turbo 1/2/3/4).							
	Chipset: Intel® C200 chipset.							
	Memory: 4GB (2 x 2GB) PC3-10600E DDR3							
	unbuffered ECC, celkem 4 sloty.							
	Network Controller: integrovaný NC112i 2 x							
	10/100/1000Gb PCI Express Ethernet Server							
	Adapter.							
	Storage Controller: Smart Array B110i SATA							
	RAID Controller (RAID 0/1/10).							
	Hard Drive: 2 x non hot plug 500GB 3,5" LFF							
	HDD, max 4 x HDD pozice.							
	Optical Drive: SATA DVD.							
	Power Supply: 350W Non-Hot Plug, Non-							
	Redundant							
	Power Supply (70% efficiency).							
	Vzdálená správa: HP Integrated Lights-Out							
	Standard (iLO 3).							
	Form Factor: Micro ATX Tower (4U).							
51	OS Win Srv 2008 R2 Standard (15 uživatelů).	ks	1,00					
52	LCD monitor, myš, klávesnice	kpl	1,00					
53	Záložní zdroj pro PC							
	APC Power-Saving Back-UPS ES 700VA 230V	ks	1,00					
	Dodávky docházkového sysytému - celkem							

	Elektromontáže docházkového systému							
54	Montáž hardware, instalace a základní školení	hod	24,00					
55	Technická podpora systému BIS® - úroveň START na 2 roky	ks	1,00					
	Elektromontáže docházkového systému - celkem							
	Montážní materiál a práce							
56	J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm, pevně	m	520,00					
57	J-Y(ST)Y 4x2x0,8 mm, pevně	m	520,00					
58	Kabel LAM 6X pevně	m	3 680,00					
59	CYKY 2x1.5 mm2, pevně	m	550,00					
60	Podružný materiál							
	Montážní materiál a práce - celkem							

Cena celkem