

.	.	.	.
ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK

±0,000 = 246,580 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 ČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU		
Hubert Zlotý	Hubert Zlotý	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD PS04 – EZS, DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM 000				ČÍSLO ZAKÁZKY 2–0299–00/40 DOKUMENTACE DPS MĚŘITKO – DATUM 11/2012 POČET FORMÁTŮ 2/A4	
OBSAH PŘÍLOHY – TECHNICKÁ ZPRÁVA				ČÍSLO KOPIE KÓD	ČÁST C ČÍSLO PŘÍLOHY 02 DKP_DPS_C_PS04_000_W02
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘŮVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

1. Identifikační údaje stavby

1.1 Název stavby

Rekonstrukce a modernizace KD POKLAD v Ostravě - Porubě

1.2 Místo stavby

ul. Kopecského 675/21 na pozemku p.p.č.279/1, v k.ú. Poruba, obec Ostrava

1.3 Charakter stavby

rekonstrukce + modernizace

1.4 Stavební

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

1.5 Uživatel

DK Poklad s.r.o., Kopecského 675/21, 708 00 Ostrava – Poruba

2.EZS, přístupový systém

Elektrický zabezpečovací systém EZS, je soubor technických prostředků - ústředna, čidla, signalizační a doplňkové prostředky vytvářející systém, který slouží k včasné signalizaci místa narušení chráněného objektu. Tento systém umožňuje předání poplachové informace na zvolená místa, čímž usnadní činnost zásahové služby. Navazuje na klasickou a režimovou ochranu objektu, doplňuje ji a zkvalitňuje celkové zabezpečení.

Systém EZS bude řešen podle pravidel pro navrhování a montáž systémů EZS ve spojení se standardem pro zařízení EZS ČSN EN 50131 a musí být sestaven z prvků schválených státem akreditovanými zkušebnami prostředků střežení EZS.

Předpokládáme ochranu objektu proti vnějšímu narušení plášťovou a prostorovou ochranou. Za prosklenými plochami budou umístěny audiodetektory reagující na zvuk tříštěního skla. V prostorách navazujících na plášťovou ochranu a v určených prostorech, kancelářích apod. budou instalovány prostorové pohybové detektory.

Systém EZS bude ovládán prostřednictvím klávesnic, které budou rozmístěny v návaznosti na prostorové řešení KD. Systém bude napojen na pult CTV. Veškerá kabeláž - bezhalogenová

Docházkový systém:

Docházkový systém je určen k evidenci a následnému automatickému zpracování odpracované doby s využitím jakýchkoliv identifikačních médií stejných jako u přístupového systému. Poskytuje bezchybné, rychlé, plně automatizované vyhodnocení odpracované doby včetně přesčasů a to pro každého pracovníka individuálně dle navolených kalendářů či výpočtových šablon. Jedná se o komplexní systém přípravy dat pro mzdy a celé řady vyšších informačních systémů.

Základní software řeší komplexně veškeré zpracování načtených dat dle požadavků personálních, mzdových a informačních útvarů každého uživatele.

K standardním funkcím softwarového vybavení patří mimo jiné ,registrace příchodů, odchodů a přerušení a jejich přesné zpracování do pracovních souhrnných listů pro každého zaměstnance zvlášť, inteligentní rozpoznávání odpracované směny, číselník zaměstnanců s jejich základními údaji, grafické zobrazení docházky jednotlivých pracovníků za celý měsíc s možností přehledné editace, editace (úprava) docházky

oprávněnými osobami, registrace a rozdělení druhu odpracované doby podle směn (pracovní dny, soboty, svátky), automatické vkládání zákonných přestávek, jejich zobrazování v docházkovém listě i celkové souhrny, možnost vypnutí zákonných přestávek v práci nebo individuální nastavení (délka i čas), registrace a rozdělení druhu celodenní nepřítomnosti, zpracování přesčasů a jejich vyhodnocení, aktuální monitorování přítomnosti

a nepřítomnosti jednotlivých osob a výpočet komplexních statistik o denní a měsíční odpracované době, druhu a době přerušení.

Čtečka systému budou umístěna po dohodě s vedením KD v B1.02 FOYER. Propoj s řídicím PC je po strukturované kabeláži, součást PS01.

Řídicí a monitorovací PC bude umístěno v datovém rozváděči DR-A ve 2.NP.

3.Určení prostředí dle ČSN 33 2000-5-51

Pro účely zpracování této dokumentace jsou předpokládány charakteristiky prostředí dle čl. 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51.

Ve vnitřních prostorech jsou vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 čl. 512.2.4: **NORMÁLNÍ**

4.Protipožární opatření

Přenosy dat se navrhují systémem nízkoúrovňového přenosu v metalickém kabelu s tím, že výkon je tak malý, že není schopen způsobit ani oteplení kabelů a nemůže tudíž dojít k jejich samovznícení. Teplota kabelů je dána teplotou okolí.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že tyto kabelové rozvody nemohou v žádném případě dát popud k zahoření.

Veškeré průrazy přes stropy a obvodové zdi objektů jsou provedeny jako pož. ucpávky. Kabely jsou při vstupu a výstupu ze zdí a přes stropy ve vybudovaných průrazech zatmeleny protipožárním tmelem a to z hlediska velikosti otvoru.

5.Posouzení vlivu na životní prostředí

Montáží ani následným provozem nedojde k ovlivnění životního prostředí.

Při realizaci nebudou produkovány žádné nebezpečné odpady. Kabely, kabelové žlaby, ohebné trubky a ostatní komponenty rozvodů slaboproudu jsou vůči okolí fyzikálně i chemicky neutrální. Žádná použitá zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření, nedochází u nich k emisi škodlivin, jsou bezhlučná a nevzniká zde ani jiná možnost ohrožení životního prostředí.

6.Společná ustanovení pro výběr zhotovitele

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá firma a proto odpovědnosti účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah svých prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu (není to realizační dokumentace) a zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými, nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost zhotovitele, ne projektanta ani objednatele.

Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele i všech ostatních uživatelů objektu. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a ostatních uživatelů objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.

V případě, že zhotovitel chce specifikovat jakékoliv doplňující položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je k této cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou pokládány za plně porozuměné požadavkům objednatele, bez jakýchkoliv dodatků.

Je požadováno podrobné popsání těchto výrobků (včetně specifikace jejich výrobců), jež byly použity při sestavování nabídkové ceny. Požadovaným základem specifikace v cenové nabídce je vyplněná tabulka specifikace, obsažená v dokumentaci pro výběr zhotovitele.

Závazek zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová dokumentace pro výběrové řízení případně cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.

Projektant zdůrazňuje, že zadávací dokumentace je jeden celek složený z textové části, výkazu výměr a výkresové části a jako celek je jen jednou částí zadávacího projektu stavby. V nabídce musí být zahrnuta realizace díla dle tohoto celku, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.