

ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK

 $\pm 0,000 = 246,580 \text{ m n.m.}$

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. POODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Hubert Zlotý	Hubert Zlotý	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar	ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0299-00/40
				DOKUMENTACE	DPS
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD PS05 – KAMEROVÝ SYSTÉM 000				MĚŘÍTKO	—
				DATUM	11/2012
				POČET FORMÁTŮ	
				ČÍSLO KOPIE	ČÁST
OBSAH PŘÍLOHY — SOUPIS PRACÍ – NEOCENĚNÝ				KÓD	07
				DKP_DPS_C_PS05_000_W1	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘŮVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	SOUPIS PRACÍ - NEOCENĚNÝ
Akce	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD DPS
Projekt	PS 05 KAMEROVÝ SYSTÉM
Investor	
Z. č.	2-0299-00/40
A. č.	DKP_DPS_C_PS05_000_VV1
Smlouva	
Vypracoval	ZLOTÝ
Kontroloval	VANK
Datum	28.11.2012
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	20

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Dodávky systému CCTV								
	v.č. 03, 04, 05 a 06								
1	Day/Night, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlišení 1920x1080 pixelů @ 30fps, citlivost barevná 0.4Lux/F1.6, č/b 0,04Lux/F1.6, zoomovací objektiv 4.7 - 84.6 mm, 18x optický zoom, mechanický IR filtr, AWB, privátní zóny, detekce pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, komprese H.264 a MJPEG, multi stream, 1x alarmový vstup a výstup, 1x audio vstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, rozhraní 100Base-TX, ONVIF kompatibilní, napájení 12VDC / 24VAC / PoE, odběr 6W, rozměry 156x69x64mm, provozní teplota -10°C až + 50°C, hmotnost 560g	ks	6,00						
2	VDC/0,1A (možnost dodání vyhřívání 24VAC/0,5A, 230 VAC), ventilátor, exteriér, rozměry 155x110x400mm, vstup pro kabel přes držák, max. velikost kamery 100x70x320mm, IP66, kompatibilní držák GL 209	ks	6,00						
3	Držák krytu - světly kov, 260x95x100mm, nosnost 10kg, vnitřní vedení kabelů, vhodný pro kryty kamer GL-624,	ks	6,00						
	Rozváděč SK DR-A, DR-B, DR-C								
2	CISCO 35 switch 8x 10/100 mbps + 2x Gbit porty SFP nebo RJ45 konektory, podpora Poe pro 4 porty do 15.4W nebo do 8 portů do 7.5W, konfigurovatelný přes WebView	ks	3,00						

	Rozváděč SK DR-A								
5	videoserver vhodný na IP systémy AVIGILON v rackovém provedení 4U. Možnost použít maximálně 32 IP kamer. Možnost objednat i v nerekovém provedení.	ks	1,00						
6	SATA DISK 3000GB, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS	ks	1,00						
7	ovládání Avigilon megapixelových kamer s omezenými funkcemi (kompletní seznam omezení na www.tssgroup.cz), vybrané omezení: nepodporuje 11MPx až 29MPx kamery, mapy a web stránky, pravidla, alarmy, licence pro 4 kamery / web servery, klientský software zdarma, max. počet současně připojených klientů 5	ks	2,00						
8	PC klient určený ke sledování/vzdálenému monitorování od společnosti Dell. PC je optimalizované na monitorování do 32 kamer. Možnost připojení 2 monitorů. Záruka 3 roky NBD.	ks	1,00						
9	poměr stran 4:3, 1x BNC vstup a výstup, 1x VGA vstup, 1x S-Video vstup, 1x audio vstup, OSD menu, vestavěné reproduktory 2x 2.5W, kontrast 500:1, jas 300Cd/m2, napájení 12 VDC/3,5A, max. 40W, adaptér součástí, stojan na stůl, VESA uchycení na stěnu, rozměry 430x414x30 mm, váha 5,8 kg	ks	1,00						
	Dodávky systému CCTV - celkem								

	Elektromontáže systému CCTV							
	Průmyslová televize							
10	Montáž konzole na zeď nad 3 m/ 5 kg	ks	6,00					
11	Montáž kamery do krytu aplikačního	ks	6,00					
12	Montáž kamery v krytu	ks	6,00					
13	Zprovoznění kamery venkovní	ks	6,00					
14	Montáž monitoru	ks	1,00					
15	Montáž switchu	ks	3,00					
16	Montáž videoservru	ks	1,00					
17	Montáž HD	ks	1,00					
	Elektromontáže systému CCTV - celkem							
	Montážní materiál a práce							
18	UTP kabel Cat.6, LSFRÖH plášť - bezhalogenový	m	260,00					
19	Montáž vývodu RJ45	ks	12,00					
20	Měření vývodu	ks	6,00					
21	Přepěťová ochrana RJ 45	ks	6,00					
	TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.							
22	2316 D 16 MM	m	125,00					
23	2336 D 36 MM	m	12,00					
24	Trubka pancéřová 21	m	3,00					
	KRABICE POD OMÍTKU							
25	KO 68	ks	15,00					
26	KO 125 odboč.,	ks	1,00					
27	KT 250 odboč.,	ks	2,00					
	LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ							
28	LV 24/22	m	25,00					

	<i>PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM</i>								
29	do tloušťky 30cm	ks	10,00						
30	Protipožární utěsnění kabelů EI 60	m2	0,20						
31	Nosná konstrukce - přechod na proscenium	ks	1,00						
32	Ostatní drobný materiál	kpl	1,00						
33	Podružný materiál								
	Montážní materiál a práce - celkem								