

.	.	.	.
ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK

 $\pm 0,000 = 246,580 \text{ m n.m.}$

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Hubert Zlotý	Hubert Zlotý	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar	ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0299-00/40
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD PS06 – ROZVODY TELEVIZNÍHO SIGNÁLU 000				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘÍTKO	–
				DATUM	11/2012
				POČET FORMÁTŮ	
OBSAH PŘÍLOHY – SOUPIS PRACÍ – NEOCENĚNÝ				ČÍSLO KOPIE	ČÁST
					C
				KÓD	ČÍSLO PŘÍLOHY
					13
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘŮVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	SOUPIS PRACÍ - NEOCENĚNÝ
Akce	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD DPS
Projekt	PS 06 ROZVODY TELEVIZNÍHO SIGNÁLU
Investor	
Z. č.	2-0299-00/40
A. č.	DKP_DPS_C_PS06_000_VV1
Smlouva	
Vypracoval	ZLOTÝ
Kontroloval	VANK
Datum	29.11.2012
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	20

Poz	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Dodávky systému STA								
	3+4.NP - v.č.10, 11, 12								
1	Satelitní parabola 100 cm hliníková, Offset A-E	ks	1,00						
2	UHF TV Antenna: DIPOL 44/21-69 Tri Digit	ks	1,00						
3	Anténa rádiová DIPOL-4/DAB	ks	1,00						
4	Rozváděč STA	ks	1,00						
5	Optická sada SAT-IF & DVB-T FibSZ-ODU32	ks	1,00						
6	SAT / DVB-T optický přijímac / konverter FibSZ-QUATRO	ks	1,00						
7	SC-FC/PC patchcord 9/125um,	ks	1,00						
8	Multiswitch (5 vstupu, 4 výstupy) MSR-504 Terra s pozemním TV zesilovcem	ks	1,00						
9	TV/R/SAT zásuvka koncová ABB Tango bílá vč. rámečku	ks	2,00						
	2.NP - v.č.07, 08, 09, 12								
	Rozváděč SK -DR-A								
10	SAT / DVB-T optický přijímac / konverter FibSZ-QUATRO	ks	1,00						
11	Optický splitter Opto-Spt3 BOX (3-OUT, FC / PC konektory)	ks	1,00						
12	Multiswitch (5 vstupu, 8 výstupu) MSR-508 Terra s pozemním TV zesilovcem	ks	1,00						
13	TV/R/SAT zásuvka koncová ABB Tango bílá vč. rámečku	ks	7,00						
14	SC-FC/PC patchcord 9/125um,	ks	1,00						
	1.NP - v.č.05, 06, 12								
	Rozváděč SK -DR-C								
15	SAT / DVB-T optický přijímac / konverter FibSZ-QUATRO	ks	1,00						
16	Multiswitch (5 vstupu, 8 výstupu) MSR-508 Terra s pozemním TV zesilovcem	ks	1,00						
17	SC-FC/PC patchcord 9/125um,	ks	1,00						
18	TV/R/SAT zásuvka koncová ABB FUTURE LINEAR černá vč. rámečku	ks	1,00						
19	Zásuvka LEGRAND BTICINO - BÍLÁ								
	TV/R/SAT zásuvka koncová bílá vč. rámečku	ks	8,00						

	1.PP - v.č.03, 04, 12							
	Rozváděč SK -DR-C							
20	SAT / DVB-T optický přijímac / konverter FibSZ-QUATRO	ks	1,00					
	Multiswitch (5 vstupu, 8 výstupu) MSR-508 Terra							
	s pozemním TV zesilovacem							
21		ks	1,00					
22	SC-FC/PC patchcord 9/125um,	ks	1,00					
23	TV/R/SAT zásuvka koncová ABB Tango bílá vč. rámečku	ks	7,00					
24	Drobný materiál (konektory...)	kpl	1,00					
	Dodávky systému STA - celkem							
	Elektromontáže systému STA							
	4.NP							
25	Montáž anteny SAT	ks	1,00					
26	Montáž antény rozhlasové FM nad 5 prvků	ks	1,00					
27	Montáž antény TV III.,IV.,V. pásmo nad 10 prvků	ks	1,00					
28	Montáž rozvodnice STA na zeď	ks	1,00					
29	Montáž prvků STA (spliter, multiswitch, konv.)	ks	3,00					
	NAST.A UVEDENÍ DO PROVOZU							
30	Hlavní stanice	ks	1,00					
31	Sekundár. stanice	ks	3,00					
	PŘIPOJENÍ ZESILOVACÍ SOUPRAVY							
32	Na silnoprůdý rozvod	ks	4,00					
33	Montáž koncové zásuvky	ks	2,00					
34	Měř.na účast.zásuvce-všechny k	ks	2,00					
	3.NP							
35	Montáž koncové zásuvky	ks	2,00					
36	Měř.na účast.zásuvce-všechny k	ks	2,00					

	2.NP								
37	Montáž prvků STA (spliter, multiswitch, konv.)	ks	3,00						
38	Sekundár. stanice	ks	1,00						
39	Montáž koncové zásuvky	ks	7,00						
40	Měř.na účast.zásuvce-všechny k	ks	7,00						
	1.NP								
41	Montáž prvků STA (spliter, multiswitch, konv.)	ks	2,00						
42	Sekundár. stanice	ks	1,00						
43	Montáž koncové zásuvky	ks	9,00						
44	Měř.na účast.zásuvce-všechny k	ks	9,00						
	1.PP								
45	Montáž prvků STA (spliter, multiswitch, konv.)	ks	2,00						
46	Sekundár. stanice	ks	1,00						
47	Montáž koncové zásuvky	ks	7,00						
48	Měř.na účast.zásuvce-všechny k	ks	7,00						
	Elektromontáže systému STA - celkem								
	Montážní materiál a práce								
49	Coaxial Cable (75 ohm): Triset-113 HF 1.13/4.8/6.8 [100m] BEZ HALOC	m	1 155,00						
50	Optokabel 2vl. 9/125 SM	m	100,00						
51	Ukončení optokabelu 1 vl.	ks	4,00						
	TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.								
52	2316 D 16 MM	m	320,00						
53	2323 D 23 MM	m	180,00						
54	2329 D 29 MM	m	40,00						
	KRABICE POD OMÍTKU								
55	KO 68	ks	90,00						
56	KO 97 odboč.	ks	15,00						

	LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ								
57	LHD40/20 mm hranatá	m	10,00						
58	LHD20/20 mm hranatá	m	30,00						
	PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM								
59	do tloušťky 30cm	ks	45,00						
60	Průraz stropem	ks	4,00						
61	Protipožární utěsnění kabelů EI 60	m2	0,20						
62	Ostatní drobný materiál	kpl	1,00						
63	Podružný materiál								
	Montážní materiál a práce - celkem								