

ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK

 $\pm 0,000 = 246,580 \text{ m n.m.}$

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Hubert Zlotý	Hubert Zlotý	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar	ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0299-00/40
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD PS 08 – OSTATNÍ SLABOPROUD 000				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘÍTKO	–
				DATUM	11/2012
				POČET FORMÁTŮ	
OBSAH PŘÍLOHY				ČÍSLO KOPIE	ČÁST
– SOUPIS PRACÍ – NEOCENĚNÝ					C
				KÓD	07
				DKP_DPS_C_PS08_000_W1	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘŮVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	SOUPIS PRACÍ - NEOCENĚNÝ
Akce	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD DPS
Projekt	PS 08 OSTATNÍ SLABOPROUDÁ ZARÍZENÍ
Investor	
Z. č.	2-0299-00/40
A. č.	DKP_DPS_C_PS08_000_VV1
Smlouva	
Vypracoval	ZLOTÝ
Kontroloval	VANK
Datum	29.11.2012
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	20

Pozice	Název	Mj	Počet						
	Dodávky signalizace z WC invalidů								
	1.np, v.č. - 03, 04								
1	Hlavní ústředna	ks	1,00						
2	Kontrolní panel	ks	1,00						
3	Kabel ústředny (2m)	ks	1,00						
4	Zásuvka rozvodu	ks	1,00						
5	Svítidlo (Led Dioda)	ks	2,00						
6	Pokojová kontrolní skříňka (bez OJ)	ks	2,00						
	2.np, v.č. - 05, 06								
7	Táhlo nouzového volání	ks	2,00						
8	Svítidlo (Led Dioda)	ks	2,00						
9	Pokojová kontrolní skříňka (bez OJ)	ks	2,00						
10	Táhlo nouzového volání	ks	2,00						
	Dodávky signalizace z WC invalidů - celkem								
	Elektromontáže signal. z WC invalidů								
	1.np, v.č. - 03, 04								
11	Kontrola vedení, indukce, zakončov. odpory, bleskojistky	ks	1,00						
12	Hlavní ústředna	ks	1,00						
13	Kontrolní panel	ks	1,00						
14	Zásuvka rozvodu	ks	1,00						
15	Svítidlo (Led Dioda)	ks	2,00						
16	Pokojová kontrolní skříňka (bez OJ)	ks	2,00						
17	Táhlo nouzového volání	ks	2,00						
18	Programování, kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	1,00						
	2.np, v.č. - 05, 06								
19	Svítidlo (Led Dioda)	ks	2,00						
20	Pokojová kontrolní skříňka (bez OJ)	ks	2,00						
21	Táhlo nouzového volání	ks	2,00						
	Elektromontáže signal. z WC invalidů - celkem								

	Dodávky ostatních zařízení							
	1.np, v.č. - 03, 04							
22	Orientační hlasový majáček ELVOS OHM	ks	1,00					
23	Domácí vrátný pripojitelný na analog. tel. linku							
24	2N Helios Základní modul 3x2 tlačítka + klávesnice	ks	1,00					
	2.np, v.č. - 05, 06							
25	Domácí vrátný pripojitelný na analog. tel. linku							
26	2N Helios Základní modul 3x2 tlačítka + klávesnice	ks	1,00					
27	Zdroj pro el. zámek	ks	1,00					
	Dodávky ostatních zařízení - celkem							
	Elektromontáže ostat. zařízení							
	1.np, v.č. - 03, 04							
28	Montáž orientačního majáčku	ks	1,00					
29	Montáž el, vrátného	ks	1,00					
30	Zapojení el. zámku	ks	1,00					
	2.np, v.č. - 05, 06							
31	Montáž zdroje	ks	1,00					
32	Montáž el, vrátného	ks	1,00					
33	Zapojení el. zámku	ks	1,00					
	Elektromontáže ostat. zařízení - celkem							

	Montážní materiál a práce							
	Sign. z WC							
34	Kabel 2x1 mm2, pevně	m	80,00					
35	Kabel UTP	m	100,00					
	Dom. vrátný							
36	J-Y(ST)Y 4x2x0,8 mm, pevně	m	135,00					
	TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.							
37	2316 D 16 MM	m	260,00					
	KRABICE POD OMÍTKU							
38	KO 68	ks	20,00					
39	Podružný materiál	kpl	1,00					
	Montážní materiál a práce - celkem							